

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินน้ำ คสล. หมู่ ๑๐ สายแยกบ้านนายทองคำ พุทธาศรี-บ้านนายจิตร พันทะทั่ว	
๒. หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตะครอง	
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๐๐๐ บาท	
๔.ลักษณะงานก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๕ เมตร	
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๑๕๔๔๗.๕๘ บาท	
๖.บัญชีงบประมาณราคากลาง	
๖.๑ งานก่อสร้างอาคาร	
๖.๒ แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕ ,แบบ ปร.๖	
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายจิตรติพงษ์ การงานดี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุนทร วะปะนัง	กรรมการ
๗.๓ นายรุ่งศักดิ์ บุญมี	กรรมการ/เลขานุการ

รายงานประมาณการก่อสร้าง

ก่อสร้างทางเดินน้ำ หมู่ที่ 10 แยกบ้านนายทองคำ พุทธาศรี - นายวิจิตร พันธทั่ว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 189.00 เมตร ลึก 0.40 ม. ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองตะครองพัฒนา หมู่ที่ 10 แยกบ้านนายทองคำ พุทธาศรี - นายวิจิตร พันธทั่ว ตำบลหนองตะครอง

หน่วยงาน

กองช่างเทศบาลตำบลหนองตะครอง

ประมาณการเมื่อวันที่

22 มิถุนายน 2566

ตามแบบที่ ทต.....(หน้า 1)


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>งานฐานราก</b>								
	- ดินถม	4.00	ลบ.ม.	63.07	252.28	-	-	252.28	
	- ขุดดินกลับคืนปรับระดับ	68.04	ลบ.ม.	-	-	71.00	4,830.84	4,830.84	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	-	ลบ.ม.	1,402.00	-	306.00	-	-	
	- งานรื้อพื้น คสล.	6.000	ตร.ม.	-	-	70.00	420.00	420.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	5.670	ลบ.ม.	560.75	3,179.45	112.00	635.04	3,814.49	
2	<b>งานโครงสร้างคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	20.55	ลบ.ม.	1,900.00	39,045.00	327.00	6,719.85	45,764.85	
	- ไม้แบบ	47.62	ลบ.ฟ.	513.00	24,429.06	100.00	4,762.00	29,191.06	
	- ไม้ครายึดแบบ	11.90	ลบ.ฟ.	513.00	6,104.70	100.00	1,190.00	7,294.70	
	- ตะปูทั่วไป	15.00	กก.	48.14	722.10	-	-	722.10	
3	<b>งานเหล็กเสริม</b>								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. Sr24 ยาว 10 ม.	0.599	ตัน	24,840.00	14,879.16	4,400.00	2,635.60	17,514.76	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม. Sr24 ยาว 10 ม.	-	ตัน	25,361.00	-	3,600.00	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	14.97	กก.	82.00	1,227.54	-	-	1,227.54	
4	<b>งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม.</b>								
	- งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร	55.00	ฟ่อน	260.00	14,300.00	78.00	4,290.00	18,590.00	
5	<b>งานเหล็กตะแกรงฝาปิด 0.48 x 16.00 ม.</b>								
	- เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร	5.33	ฟ่อน	676.64	3,606.49	202.99	1,081.94	4,688.43	
	- เหล็กแบนขนาดกว้าง 50 x 9 มม. ยาว 6 เมตร	36.26	ฟ่อน	624.00	22,626.24	187.20	6,787.87	29,414.11	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม	21.76	ตร.ม.	42.00	913.92	35.00	761.60	1,675.52	
	- ลวดเชื่อม	3.00	กิโลกรัม	150.00	450.00	-	-	450.00	
6	<b>งานซ่อมแซมติดตั้งระบบประปาพร้อมข้อต่อขาว</b>	1.00	หน่วย	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	เหมารวม
<b>รวมค่าวัสดุ,ค่าแรงงานหน้าที1</b>					131,735.94		36,114.74	167,850.68	-บาท

(ลงชื่อ)

  
(นายภูมิ รัตนะ)

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

  
(นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

  
(นายเต็จตวง น้อยพลี)

ผู้ประมาณการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานประมาณการก่อสร้าง

ก่อสร้างทางเดินน้ำ หมู่ที่ 10 แยกบ้านนายทองคำ พุทธาศรี - นายวิจิตร พันธทั่ว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 189.00 เมตร ลึก 0.40 ม. ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองตะครองพัฒนา หมู่ที่ 10 แยกบ้านนายทองคำ พุทธาศรี - นายวิจิตร พันธทั่ว ตำบลหนองตะครอง

หน่วยงาน

กองช่างเทศบาลตำบลหนองตะครอง

ประมาณการเมื่อวันที่

22 มิถุนายน 2566

ตามแบบที่ ทด.....(หน้า 1 )


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>งานฐานราก</b>								
	-ดินถม	4.00	ลบ.ม.	63.07	252.28	-	-	252.28	
	-ขุดดินกลบคืนปรับระดับ	68.04	ลบ.ม.	-	-	71.00	4,830.84	4,830.84	
	-คอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5	-	ลบ.ม.	1,402.00	-	306.00	-	-	
	- งานรื้อพื้น คสล.	6.000	ตร.ม.	-	-	70.00	420.00	420.00	
	-ทรายหยาบรองพื้น	5.670	ลบ.ม.	560.75	3,179.45	112.00	635.04	3,814.49	
2	<b>งานโครงสร้างคอนกรีต</b>								
	-คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	20.55	ลบ.ม.	1,900.00	39,045.00	327.00	6,719.85	45,764.85	
	-ไม้แบบ	47.62	ลบ.พ.	513.00	24,429.06	100.00	4,762.00	29,191.06	
	-ไม้คร้ำยึดแบบ	11.90	ลบ.พ.	513.00	6,104.70	100.00	1,190.00	7,294.70	
	-ตะปูทั่วไป	15.00	กก.	48.14	722.10	-	-	722.10	
3	<b>งานเหล็กเสริม</b>								
	-เหล็ก RB Ø 6 มม. Sr24 ยาว 10 ม.	0.599	ตัน	24,840.00	14,879.16	4,400.00	2,635.60	17,514.76	
	-เหล็ก RB Ø 12 มม. Sr24 ยาว 10 ม.	-	ตัน	25,361.00	-	3,600.00	-	-	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	14.97	กก.	82.00	1,227.54	-	-	1,227.54	
4	<b>งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม.</b>								
	-งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร	55.00	ท่อน	260.00	14,300.00	78.00	4,290.00	18,590.00	
5	<b>งานเหล็กตะแกรงฝาปิด 0.48 x 16.00 ม.</b>								
	- เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร	5.33	ท่อน	676.64	3,606.49	202.99	1,081.94	4,688.43	
	- เหล็กแบนขนาดกว้าง 50 x 9 มม. ยาว 6 เมตร	36.26	ท่อน	624.00	22,626.24	187.20	6,787.87	29,414.11	
	- ทรายรองพื้นกันสนิม	21.76	ตร.ม.	42.00	913.92	35.00	761.60	1,675.52	
	- ลวดเชื่อม	3.00	กิโลกรัม	150.00	450.00	-	-	450.00	
6	งานซ่อมแซมติดตั้งระบบประปารวมข้อต่อถาวร	1.00	หน่วย	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	เหมารวม
<b>รวมค่าวัสดุ,ค่าแรงงานหน้าที1</b>					131,735.94		36,114.74	167,850.68	-บาท

(ลงชื่อ)

  
(นายภูมิ รัตนง)

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

  
(นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

(ลงชื่อ)

  
(นายเค็จดวง น้อยพลี)

ผู้ประมาณการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองตะครองตำบลหนองตะครอง  
 ประเภทงาน ก่อสร้างทางเดินน้ำ หมู่ที่ 1 แยกบ้านนายทองคำ พุทธาศรี - นายวิจิตร พันธทั่ว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 189.00 เมตร ลึก 0.40  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะครองพัฒนา หมู่ที่ 10 แยกบ้านนายทองคำ พุทธาศรี - นายวิจิตร พันธทั่ว ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย  
 หน่วยงานดำเนินการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตะครอง  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2566 ตามแบบที่ ทด.....


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	167,850.68	1.3074	219,447.98	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				219,447.98	
สรุป คิดเพียงเป็นเงินงบประมาณ				219,447.98	
		(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)	
(คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เห็นชอบหลักการคำนวณราคางานก่อสร้างปรับปรุงใหม่)					


หมายเหตุ ราคาสักใช้ราคากลางพาณิชย์บุรีรัมย์  
และราคาในท้องถิ่น


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
(นายภูมิ รัตนนะ)


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายจิตตพงษ์ การงานดี)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง  
(นายเด็จดวง น้อยพลี)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
(นายสุนทร วัฒนะนัน)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขา  
(นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นางสาวสิริกาญจน์ ชรรุทขสนธ์)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายสราวุธ ชิตรัตน์โชติ)  
นายกเทศมนตรีตำบลฯ

ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินน้ำ หมู่ที่ 10 แยกบ้านนายทองคำ พุทธาศรี - นายวิจิตร พันธทั่ว ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 189.00 เมตร ลึก 0.40 ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะครองพัฒนา หมู่ที่ 10 แยกบ้านนายทองคำ พุทธาศรี - นายวิจิตร พันธทั่ว ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองตะครอง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	219,447.98	
2	งานครุภัณฑ์		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	219,447.98	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) ( สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบ )	219,447.98	

ลงชื่อ.....

(นายจิตรติพงษ์ การงานดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุนทร วะปะนัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสรวิธ ธิติรัตน์โชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลฯ

อนุมัติ