

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินน้ำ คสล. หมู่ ๑ สายแยกบ้านนาขรรค์เสกฯ-ถนนสายนอก	
๒. หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตะครอง	
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๐๐๐ บาท	
๔.ลักษณะงานพอสังเขป ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๒ เมตร	
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๖๖,๓๐๕.๑๖ บาท	
๖.บัญชีงบประมาณราคากลาง	
๖.๑ งานก่อสร้างอาคาร	
๖.๒ แบบ ปร.๔, แบบ ปร.๕,แบบ ปร.๖	
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายจิตรติพงษ์ การงานดี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุนทร วะปะนัง	กรรมการ
๗.๓ นายรุ่งศักดิ์ บุญมี	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร

ประเภท งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินน้ำ คลส. หมู่ที่ 1 แยกบ้านก้านันธุ์ เสกขา-ถนนสายนอก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 142.00 เมตร ลึก 0.40 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระคู หมู่ที่ 1 แยกบ้านก้านันธุ์ เสกขา-ถนนสายนอก ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหาน
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองตะครอง
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	166,309.16	
2	งานครุภัณฑ์		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	166,309.16	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาท)	166,309.16	

ลงชื่อ.....

(นายจิตรติพงษ์ การงานดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุนทร วะปะนัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสรารุช อิติรัตน์โชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลฯ

อนุมัติ






การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง




ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองตะครองตำบลหนองตะครอง
 ประเภทงาน ก่อสร้างทางเดินน้ำ หมู่ที่ 1 แยกบ้านก้านันธุ์ แสงขา-ถนนสายนอก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 142.00 เมตร ลึก 0.40 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระคู หมู่ที่ 1 แยกบ้านก้านันธุ์ แสงขา-ถนนสายนอก ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย
 หน่วยงานดำเนินการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองตะครอง
 ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ 22 มิถุนายน 2566 ตามแบบที่ ทด.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	127,206.03	1.3074	166,309.16	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				166,309.16	
สรุป คิดเพียงเป็นเงินงบประมาณ				166,309.16	
		(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทสิบ)	
(คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เห็นชอบหลักการคำนวณราคางานก่อสร้างปรับปรุงใหม่)					

หมายเหตุ ราคาวัสดุใช้ราคากลางพาณิชย์บุรีรัมย์ และราคาในท้องที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (นายภูมิ รัตนะ)
 ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
 (ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 (นายเด็สดวง น้อยพลี)
 นายช่างโยธา
 (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางสาวสิริกาญจน์ อรรักษ์สนธิ)
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสราวุธ อิติรัตน์โชติ)
 นายกเทศมนตรีตำบล

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายจิตรตพงษ์ การงานดี)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุนทร วะปะนัง)
 นิติกร
 (ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขา
 (นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานประมาณการก่อสร้าง

ก่อสร้างทางเดินน้ำ หมู่ที่ 1 แยกบ้านก้านวิญู เสกษา-ถนนสายนอก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 142.00 เมตร ลึก 0.40 ม. ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระคู หมู่ที่ 1 สายแยกบ้านนายรัฐ เสกษา - ถนนสายนอก ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหาน:

หน่วยงาน

กองช่างเทศบาลตำบลหนองตะครอง

ประมาณการเมื่อวันที่

22 มิถุนายน 2565

ตามแบบที่ ทด.....(หน้า 1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	-ดินถม	4.00	ลบ.ม.	63.07	252.28	-	-	252.28	
	-ชุดดินกลบคืนปรับระดับ	51.00	ลบ.ม.	-	-	71.00	3,621.00	3,621.00	รวมค่าวัสดุ
	-คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	-	ลบ.ม.	1,402.00	-	306.00	-	-	
	- งานรื้อพื้น คสล.	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	
	-ทรายหยาบรองพื้น	4.260	ลบ.ม.	560.75	2,388.80	112.00	477.12	2,865.92	
2	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	-คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	19.45	ลบ.ม.	1,900.00	36,955.00	327.00	6,360.15	43,315.15	
	-ไม้แบบ	45.08	ลบ.พ.	513.50	23,148.58	100.00	4,508.00	27,656.58	
	-ไม้ครุยึดแบบ	11.27	ลบ.พ.	513.50	5,787.15	100.00	1,127.00	6,914.15	
	-ตะปูทั่วไป	15.00	กก.	48.14	722.10	-	-	722.10	
3	งานเหล็กเสริม								
	-เหล็ก RB Ø 6 มม. Sr24 ยาว 10 ม.	0.567	ตัน	24,840.00	14,084.28	4,400.00	2,494.80	16,579.08	
	-เหล็ก RB Ø 12 มม. Sr24 ยาว 10 ม.	-	ตัน	25,361.00	-	3,600.00	-	-	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	14.00	กก.	82.00	1,148.00	-	-	1,148.00	
4	งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม.								
	-งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	240.00	-	72.00	-	-	
5	งานเหล็กขะแกรงฝาปิด ม.								
	- เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร	3.30	ท่อน	676.64	2,232.91	202.99	669.87	2,902.78	
	- เหล็กแบนขนาดกว้าง 50 x 9 มม. ยาว 6 เมตร	22.66	ท่อน	624.00	14,139.84	187.20	4,241.95	18,381.79	
	- ทาสีรองพื้นกันสนิม	13.60	ตร.ม.	42.00	571.20	35.00	476.00	1,047.20	
	- ลวดเชื่อม	2.00	กิโลกรัม	150.00	300.00	-	-	300.00	
6	งานซ่อมแซมติดตั้งระบบประปาพร้อมข้อต่อภาว	1.00	หน่วย	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	เหมารวม
รวมค่าวัสดุ,ค่าแรงงานหน้าที1					101,730.14		25,475.89	127,206.03	-บาท

(ลงชื่อ)


(นายภูมิ รัตนะ)

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

(ลงชื่อ)


(นายเด็จดวง น้อยพลี)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)


(นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ