แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ เส้นบ้านนางระเบียบ -ถนนเส้นนอกบ้านนางแถว ม่านทอง

๒. หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองตะครอง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๔๕,๖๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงานพอสังเขป ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๖๗ เมตร

๕.ราคากลางคำนวน ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๔๕,๕๕๔.๔๐ .-บาท

๖.บัญชีงบประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ บุญมี ประธานกรรมการ

๗.๒ นาภูมิ รัตนะ กรรมการ

๗.๓ นายเด็จดวง น้อยพลี กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 เส้นบ้านนางระเบียบ - ถนนเส้นนอกบ้านนางแถว ม่านทอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	แบบเลขที่ ทต.หนองตะครอง / / /67
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านสระกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลฯกำหนด
ประเภทงบประมาณ เสนองบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนัก/กอง กองช่าง ทต.หนองตะครอง
ปริมาณงาน ยาว 167.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668.00 ตร.ม.	กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน	Factor F FN	ราคาต่อหน่วย XFN	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างถนน ค.ส.ล.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	ค่างานดินถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	118.99	-	1.3642	162.33	-	กำหนดเป็นราคากลาง
1.2	ค่าปรับแต่งพื้นที่ดำเนินงาน	ตร.ม.	668.00	3.76	2,511.68	1.3642	5.13	3,426.84	กำหนดเป็นราคากลาง
1.3	ค่าทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตพร้อมค่าแรงปรับแต่ง	ลบ.ม.	33.40	557.45	18,618.83	1.3642	760.47	25,399.70	กำหนดเป็นราคากลาง
1.4	ค่าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร	ตร.ม.	668.00	325.12	217,180.16	1.3642	443.53	296,278.04	กำหนดเป็นราคากลาง
1.5	ค่าเหล็กเสริมและหยอดยาง JOINT [DOWEL BAR]	เมตร	60.00	120.16	7,209.60	1.3642	163.92	9,835.20	กำหนดเป็นราคากลาง
1.6	ค่าเหล็กเสริมและหยอดยาง JOINT [TEL BAR]	เมตร	-	-	-	1.3642	-	-	กำหนดเป็นราคากลาง
1.7	ค่าเหล็กเสริมและหยอดยาง [EXPANSION JOINT]	เมตร	4.00	115.13	460.52	1.3642	157.06	628.24	กำหนดเป็นราคากลาง
1.8	ค่าหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อมค่าแรงปรับแต่ง	ลบ.ม.	15.03	487.05	7,320.36	1.3642	664.43	9,986.38	กำหนดเป็นราคากลาง
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	ค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร (ชนิดเดี่ยว)	ท่อน	-	1,309.04	-	1.3642	1,785.79	-	กำหนดเป็นราคากลาง
2.2	ค่ากำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต	แห่ง	-	506.16	-	1.3642	690.50	-	กำหนดเป็นราคากลาง
3	งานก่อสร้างชลประทาน ป้องกันการกัดเซาะ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	ค่าดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	-	18.20	-	1.3392	24.37	-	กำหนดเป็นราคากลาง
3.2	ค่าหินเรียงยาแนว	ลบ.ม.	-	1,136.91	-	1.3392	1,522.55	-	กำหนดเป็นราคากลาง
3.3	ค่าหินทิ้ง	ลบ.ม.	-	954.69	-	1.3392	1,278.52	-	กำหนดเป็นราคากลาง
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							345,554.40	-
	ค่าปรับลดงบประมาณรายจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น							-	-
	ราคากลางทั้งโครงการ (TOTAL) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							345,554.40	กำหนดเป็นราคากลาง

ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์-)

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	345,554	บาท
(2) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3642	-
(3) ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	1.3392	-
(4) ปริมาณงาน 668.00 ตร.ม. ละ	517.30	บาท

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 33.00-33.99 บาท

หมายเหตุ

1 ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของปริมาณเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด

3. หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้ายังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนด ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือ ปริมาณที่กำหนดไว้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง ทต.หนองตะครอง ที่ 208/2567 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการฯ
(นายรุ่งศักดิ์ บุญมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายภูมิ รัตนะ)
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายเด็จดวง น้อยพลี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

1